

Bauvorhaben: Sanierung der Schozachtalhalle
Bollwerkstraße 9, 74360 Ilsfeld

Bauherr: Gemeinde Ilsfeld
Rathausstr. 15, 74360 Ilsfeld

Architekt: kuon + reinhardt GmbH, freie Architekten
ringstraße 17, 74226 nordheim

Kostengruppen	Kostenanschlag	inkl. 19% Mwst	Auftragssumme inkl. 19% Mwst	Abrechnungssumme inkl. 19% Mwst
200 Herrichten und Erschließen				
- Umräumarbeiten im Gebäude,	bauseits durch Gem.			
Summe KG 200				
300 Bauwerk - Baukonstruktion				
Rohbau / Abbrucharbeiten				
- Abbruch/Ausbessern Pflasterbelag		in Außenanlage		
- Außenanlage erneuern		in Außenanlage		
Verglasungsarbeiten	122.000,00			
- Fluchttüren ins Freie, Haupteingang und oberer Eingang		100.000,00		
- Neue Verglasung restlicher Fensterelemente	102.000,00			
- Neue Jalousien + Kasten		22.000,00		
Shedverglasung	395.500,00			
- RWA mit manueller Lüftung		380.500,00		
- Lichtkuppeln		15.000,00		
Malerarbeiten	91.000,00			
- Betonfassade sanieren und streichen		25.500,00		
- Stahlzargen schleifen und streichen		5.000,00		
- Dauerelastische Fugen auskratzen und neu innen		8.000,00		
- Dauerelastische Fugen auskratzen und neu außen		6.000,00		
- Heizkörper streichen		10.500,00		
- Holzverkleidung und Geländer innen schleifen und einlassen		20.000,00		
- Kalksteinwand verputzen und streichen		16.000,00		
Trockenbau	120.000,00			
- Demontage und Entsorgen Alu-Paneeldecke		28.000,00		
- OWA Tecta abgehängte Decke Nassräume		17.000,00		
- Abgehängte Decke gelocht		75.000,00		
Schreiner	55.000,00			
- auf Hallentüren auf Fluchttüren umrüsten		15.000,00		
- Sitz- und Stellstufen der Tribüne		40.000,00		
Prallwand Tribüne	8.000,00			
Fassadenverkleidung	168.000,00			
- Abbruch Eternitfassade		24.000,00		
- Plattenfassade neu		144.000,00		
Schlosser	23.000,00			
- Handlauf erhöhen auf 1,10m		9.000,00		
- Geländer von Tribüne verglasen		14.000,00		
Trennvorhänge	63.000,00			
- Demontage u. entsorgen best. Vorhänge		5.000,00		
- 2 neue Trennvorhänge		58.000,00		
Tribüne	16.500,00			
- Tribünenfahrgerüst reparieren				
Gerüst	36.000,00			
- Außengerüst		10.500,00		
- Hallenbodenabdeckung, Fahrgerüst innen und Fangnetze		25.500,00		
Dachdichter	860.000,00			
- Sheddachsanieung		714.000,00		
- Flachdachsanieung		146.000,00		
Gebäudereinigung	10.000,00			
Unvorhergesehenes	80.000,00			
Summe KG 300		2.048.000,00		

Bollwerkstraße 9, 74360 Ilsfeld

Bauherr: Gemeinde Ilsfeld
Rathausstr. 15, 74360 Ilsfeld

Architekt: kuon + reinhardt GmbH, freie Architekten
ringstraße 17, 74226 nordheim

Kostengruppen	Kostenanschlag inkl. 19% Mwst	Auftragssumme inkl. 19% Mwst	Abrechnungssumme inkl. 19% Mwst
400 Bauwerk - technische Anlagen			
Elektro	356.500,00		
- Beleuchtungsanlagen			
- Sicherheitsbeleuchtung, Niederspannungsleitung			
- Brandmeldeanlage, Elektroakustische Anlagen,			
HLS	520.000,00		
- Sanitäreinrichtungen austauschen, Enthärtungsanlage			
- Wärmeversorgungsanlage: Pumpen, Armaturen, Deckenstrahlplatten, Warmwasserbereitung Speicher,			
- Lüftungstechnische Anlagen: Kanäle, Ein- u. Auslässe, Brandschutzklappen, Demont. Lüftung Halle u. Umkleide			
- Heizkörper komplett Tausch	73.000,00		
Summe KG 400	876.500,00		

500 Bauwerk - Außenanlagen			
Pflasterbelag ausbessern	10.000,00		
Waschbetonplatten und -treppen austauschen	35.000,00		
Summe KG 500	45.000,00		

700 Baunebenkosten			
Architektenleistungen	244.000,00		
Sicherheitskoordinator	10.000,00		
Statik	5.000,00		
Brandschutzgutachten	bauseits		
Heizung-, Lüftung- Sanitär- Fachplanung	168.500,00		
Elektro - Fachplanung	74.000,00		
Summe KG 700	501.500,00		

Kostengruppen	Kostenanschlag
200 Herrichten und Erschließen	bauseits durch Gem.
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.048.000,00 €
400 Bauwerk - technische Anlagen	876.500,00 €
500 Bauwerk - Außenanlagen	45.000,00 €
700 Baunebenkosten	501.500,00 €
Baukosten inkl. 19% Mwst.	3.471.000,00 €

Zusätzliche Leistungen

Aufgestellt:
Nordheim, 21.10.2019

kuon + reinhardt gmbh

|freie Architekten|