



06.03.2024
215_Ilsfeld_Schozachtalhalle
Kostenschätzung

Kostengliederung

Seite 1 von 2
D 1.2 3/2002
Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
500	Außenanlagen und Freiflächen					
510	Erdbau					
512.1	Anarbeitung an Bestand	1	psch	3.500,00	3.500,00	
510	Erdbau				3.500,00	
530	Oberbau, Deckschichten					
531.1	Tiefbord 30 x 8	58	m	55,00	3.190,00	
531.2	Schottertragschicht Naturstein bis 50cm	190	m ²	33,00	6.270,00	
531.3	Betonsteinpflaster	180	m ²	85,00	15.300,00	
531.4	Plattenbelag	15	m ²	120,00	1.800,00	
530	Oberbau, Deckschichten				26.560,00	
540	Baukonstruktionen					
543.1	Winkelsteine Höhe 80cm, Breite 100cm	24	Stk	320,00	7.680,00	
543.2	Winkelsteine Höhe 105cm, Breite 100cm	4	Stk	400,00	1.600,00	
543.3	Winkelsteine Höhe 180cm, Breite 100cm	2	Stk	600,00	1.200,00	
543.4	Winkelsteine Ecke Höhe 105cm	3	Stk	450,00	1.350,00	
543.5	Winkelsteine Oberkante abgeschrägt, Sonderanfertigung	22	Stk	480,00	10.560,00	
544.1	Blockstufen Oberfläche geschliffen R11	33	m	350,00	11.550,00	
544.2	Absturzsicherung Geländer	2	m	300,00	600,00	
540	Baukonstruktionen				34.540,00	
550	Technische Anlagen					
551.1	Fassadenrinne, verzinkt	11	m	280,00	3.080,00	
551.2	Entwässerungsrinne Gussabdeckung und Gusszarge	8	m	320,00	2.560,00	
551.3	Sinkkasten Rinne	3	Stk	500,00	1.500,00	
551.4	Einlaufschacht	3	Stk	360,00	1.080,00	
551.5	Grundleitung an Kanalanschluss	50	m	135,00	6.750,00	
552.1	Sicherung und ggf Umlegung von Wasserleitungen	1	psch	2.000,00	2.000,00	
556.1	Pollerleuchten	3	Stk	1.000,00	3.000,00	
550	Technische Anlagen				19.970,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen					
561.1	Sitzbank Beton mit Holzauflage	7	m	680,00	4.760,00	
561.2	Sitzpodest	1	psch	3.000,00	3.000,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen				7.760,00	
570	Vegetationsflächen					
571.1	Oberboden für Sträucher- und Staudenflächen liefern und einbauen 30cm	135	m ²	28,00	3.780,00	
573.1	Gräserpflanzung	135	m ²	40,00	5.400,00	
573.2	Sträucher	11	Stk	85,00	935,00	
573.3	Fertigstellungspflege Pflanzflächen (Sträucher und Stauden) 1. Jahr	135	m ²	8,00	1.080,00	
570	Vegetationsflächen				11.195,00	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen					
591	Baustelleneinrichtung	1	psch	5.000,00	5.000,00	
594.1	Beton Abbruch	1	psch	4.500,00	4.500,00	
596.1	Beton Entsorgung	45	t	55,00	2.475,00	
596.2	Aushub Entsorgung	20	m ³	35,00	700,00	
596.3	Metall Entsorgung	1	psch	2.000,00	2.000,00	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen				14.675,00	



06.03.2024
215_Ilsfeld_Schozachtalhalle
Kostenschätzung

Kostengliederung

Seite 2 von 2
D 1.2 3/2002
Alle Währungsangaben Netto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
500	Außenanlagen und Freiflächen					118.200,00
	Netto					118.200,00
	MwSt					22.458,00
	Brutto					140.658,00