Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
500	**Außenanlagen und Freiflächen**					
510	Erdbau					
511.1	Oberboden abtragen, lagern, wiedereinbauen	60	m³	35,00	2.100,00	
511.2	Boden lösen, lagern	50	m³	40,00	2.000,00	
511.3	gelagerten Boden wieder einbauen	50	m³	20,00	1.000,00	
511.4	Boden liefern und einbauen	70	m³	60,00	4.200,00	
510	Erdbau				9.300,00	
530	Oberbau, Deckschichten					
531.1	Tiefbord 30 x 8	43	m	55,00	2.365,00	
531.2	Rundbord R2	60	m	55,00	3.300,00	
531.3	Mulde Betonsteinpflaster	60	m	35,00	2.100,00	
531.4	Schottertragschicht Naturstein	25	m³	50,00	1.250,00	
531.5	Rasenliner	45	m²	90,00	4.050,00	
531.6	versickerungsfähiges Betonsteinpflaster	13	m²	85,00	1.105,00	
531.7	Plattenbelag Zugänge	2	m²	120,00	240,00	
531.8	Hackschnitzel inkl. Drainbetonunterbau	36	m²	90,00	3.240,00	
531.9	Traufstreifen Plattenbelag	42	m	90,00	3.780,00	
530	Oberbau, Deckschichten				21.430,00	
540	Baukonstruktionen					
543.1	Winkelsteine Höhe 55cm, Breite 100cm	25	Stk	240,00	6.000,00	
543.3	Winkelsteine Höhe 105cm, Breite 100cm	1	Stk	400,00	400,00	
543.4	Winkelsteine Höhe 130cm, Breite 100cm	2	Stk	480,00	960,00	
544.1	Blockstufen Oberfläche geschliffen R11	19	m	350,00	6.650,00	
544.3	Absturzsicherung Geländer	4	m	700,00	2.800,00	
540	Baukonstruktionen				16.810,00	
550	Technische Anlagen					
551.1	Fassadenrinne, verzinkt	4	m	280,00	1.120,00	
551.2	Einlaufschacht	1	Stk	360,00	360,00	
551.5	Grundleitung an Kanalanschluss	1	psch	2.000,00	2.000,00	
556.1	Ladepunkt E-Stellplatz	1	Stk	10.000,00	10.000,00	
556.2	Leerrohre für E-Stellplätze	40	m	10,00	400,00	
550	Technische Anlagen				13.880,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen					
561.1	Sitzbank Beton mit Holzauflage	7	m	680,00	4.760,00	
561.2	Fahrradanlehnbügel 80x80 cm, Flachstahl, lackiert DB 703	13	Stk	350,00	4.550,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen				9.310,00	
570	Vegetationsflächen					
573.1	Gräserpflanzung	105	m²	40,00	4.200,00	
573.2	Sträucher	7	Stk	85,00	595,00	
573.3	Fertigstellungspflege Pflanzflächen (Sträucher und Stauden) 1. Jahr	105	m²	8,00	840,00	
570	Vegetationsflächen				5.635,00	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen					
591	Baustelleneinrichtung	1	psch	3.000,00	3.000,00	
594.1	Beton Abbruch	26	m³	80,00	2.080,00	
594.2	Asphalt Schnitt	60	m	20,00	1.200,00	
594.3	Asphalt Abbruch	6	m³	80,00	480,00	
594.4	Austausch Einlaufabdeckung	3	Stk	75,00	225,00	
596.1	Beton Entsorgung	63	t	55,00	3.465,00	

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
596.2	Asphalt Entsorgung	14	t	55,00	770,00	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen				11.220,00	
500	**Außenanlagen und Freiflächen**					**87.585,00**
	Netto					**87.585,00**
	MwSt					**16.641,15**
	Brutto					**104.226,15**