Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
500	**Außenanlagen und Freiflächen**					
510	Erdbau					
511.1	Oberboden abtragen, lagern, wiedereinbauen	70	m³	35,00	2.450,00	
511.2	Boden lösen, lagern	60	m³	40,00	2.400,00	
511.3	gelagerten Boden wieder einbauen	60	m³	20,00	1.200,00	
510	Erdbau				6.050,00	
530	Oberbau, Deckschichten					
531.1	Tiefbord 30 x 8 Einfassung	80	m	55,00	4.400,00	
531.2	Schottertragschicht Naturstein bis 50cm	215	m²	33,00	7.095,00	
531.3	Rasenliner	165	m²	90,00	14.850,00	
531.4	versickerungsfähiges Betonsteinpflaster	90	m²	85,00	7.650,00	
531.5	Plattenbelag Stege	20	m²	120,00	2.400,00	
531.6	Traufstreifen Plattenbelag	10	m	90,00	900,00	
530	Oberbau, Deckschichten				37.295,00	
540	Baukonstruktionen					
543.3	Winkelsteine Höhe 130cm, Breite 100cm	4	Stk	480,00	1.920,00	
543.4	Winkelsteine Höhe 180cm, Breite 100cm	8	Stk	600,00	4.800,00	
544.1	Blockstufen Oberfläche geschliffen R11	115	m	350,00	40.250,00	
544.2	Absturzsicherung Geländer	10	m	700,00	7.000,00	
544.3	Handlauf Treppe beidseitig	12	m	500,00	6.000,00	
544.4	Handlauf Treppe einseitig	7	m	400,00	2.800,00	
540	Baukonstruktionen				62.770,00	
550	Technische Anlagen					
551.1	Fassadenrinne, verzinkt	15	m	280,00	4.200,00	
551.2	Entwässerungsrinne Gussabdeckung und Gusszarge	28	m	320,00	8.960,00	
551.3	Sinkkasten Rinne	2	Stk	500,00	1.000,00	
551.4	Grundleitung an Kanalanschluss	1	m	135,00	135,00	
551.5	Sickerschacht mit Anschluss an Kanal	1	psch	11.250,00	11.250,00	
550	Technische Anlagen				25.545,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen					
561.1	Absperrpoller	9	Stk	250,00	2.250,00	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen				2.250,00	
570	Vegetationsflächen					
571.1	Oberboden für Sträucher- und Staudenflächen liefern und einbauen 30cm	135	m²	28,00	3.780,00	
573.1	Gräserpflanzung	40	m²	40,00	1.600,00	
573.2	Sträucher	5	Stk	85,00	425,00	
573.3	Wiesenansaat	60	m²	12,00	720,00	
573.4	Fertigstellungspflege Pflanzflächen (Sträucher und Stauden) 1. Jahr	135	m²	8,00	1.080,00	
573.5	Fertigstellungspflege Wiesenfläche 1. Jahr	60	m²	4,00	240,00	
570	Vegetationsflächen				7.845,00	
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen					
591	Baustelleneinrichtung	1	psch	5.000,00	5.000,00	
594.1	Beton Abbruch	20	m²	80,00	1.600,00	
596.1	Beton Entsorgung	48	t	55,00	2.640,00	

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einh	EP	GP	Gesamt
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen				9.240,00	
500	**Außenanlagen und Freiflächen**					**150.995,00**
	Netto					**150.995,00**
	MwSt					**28.689,05**
	Brutto					**179.684,05**